

| Spécifications techniques standard                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Faux châssis en UPN 120 construit sur tout le long du véhicule porteur.                              |
| La caisse métallique en tôle de 4mm d'épaisseur, montée sur faux châssis.                               |
| La lève conteneur en tôle de 6mm d'épaisseur qui permet de vider les bacs roulants de 120 à 360 litres. |
| 02 Marches pieds arrière.                                                                               |
| Installation hydraulique complète avec flexibles de haut pression.                                      |
| Pompe hydraulique.                                                                                      |
| Une prise de force.                                                                                     |
| 02 Béquilles de stabilisations montées à l'arrière avec 02 Vérins hydraulique.                          |
| 02 vérins hydrauliques pour levage de la benne.                                                         |
| 01 Distributeur hydraulique de trois manettes et commande.                                              |
| 03 Valves séquence.                                                                                     |
| 01 Distributeur hydraulique.                                                                            |
| Peinture antirouille et deux couches finales de peinture.                                               |
| Feux de position latérales et installation électrique.                                                  |
| Garde boue et bavette en caoutchouc.                                                                    |